Ogłoszenie nr 500216166-N-2018 z dnia 10-09-2018 r.

Piekary Śląskie:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 610688-N-2018

Data: 31/08/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Prezydent Miasta Piekary Śląskie, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Bytomska 84, 41940 Piekary Śląskie, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 939 379, e-mail um@um.piekary.pl, faks 32 287 22 69.

Adres strony internetowej (url): www.bip.piekary.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest „Budowa oświetlenia ulicy Brynickiej w Piekarach Śląskich, na odcinku od ul. Tarnogórskiej do granicy miasta (działki 1094/7 i 1262/7).” 1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem niniejszego projektu budowlanego są instalacje elektryczne oświetlenia ulicznego ul. Brynickiej w Piekarach Śląskich. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,76 km - wykopy ręczne – 27 m3 - wykopy mechaniczne – 308 m3 - zasypywanie wykopów – 279 m3 - układanie kabli – 988,0 m - przewiert pod drogą – 16 m - montaż i stawianie słupów oświetleniowych – 27 kpl. - uziomy ze stali profilowanej miedzianej – 3 szt. - ułożenie rur osłonowych HDPE pod przejazdy – 38 m - ułożenie rur osłonowych HDPE dwuściennych karbowanych – 760 m - konstrukcje wsporcze pod szafkę SOU1 – 1 kpl. - montaż

szafki SOU1 – oświetlenia – 1 kpl. - układanie uziomów w rowach kablowych – 988 m - badanie i pomiary instalacji uziemiającej – 1 kpl.. - sprawdzenie i pomiar 3 – fazowego obwodu elektrycznego – 1kpl - badanie linii kablowej nn – kabel 4-żyłowy – 1 kpl. - pomiary rozdzielnic prądu zmiennego – 1 szt. - zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi – 39 m - pomiar powykonawczy – 1 kpl Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 9 do SIWZ

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest „Budowa oświetlenia ulicy Brynickiej w Piekarach Śląskich, na odcinku od ul. Tarnogórskiej do granicy miasta (działki 1094/7 i 1262/7).” 1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem niniejszego projektu budowlanego są instalacje elektryczne oświetlenia ulicznego ul. Brynickiej w Piekarach Śląskich. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,76 km - wykopy ręczne – 27 m3 - wykopy mechaniczne – 308 m3 - zasypywanie wykopów – 279 m3 - układanie kabli – 988,0 m - przewiert pod drogą – 16 m - montaż i stawianie słupów oświetleniowych – 27 kpl. – słupy stalowe ocynkowane wraz z dedykowanymi fundamentami i kompletem osprzętu o parametrach nie gorszych niż podane w dokumentacji projektowej - uziomy ze stali profilowanej miedzianej – 3 szt. - ułożenie rur osłonowych HDPE pod przejazdy – 38 m - ułożenie rur osłonowych HDPE dwuściennych karbowanych – 760 m - konstrukcje wsporcze pod szafkę SOU1 – 1 kpl. - montaż szafki SOU1 – oświetlenia – 1 kpl. - układanie uziomów w rowach kablowych – 988 m - badanie i pomiary instalacji uziemiającej – 1 kpl.. - sprawdzenie i pomiar 3 – fazowego obwodu elektrycznego – 1kpl - badanie linii kablowej nn – kabel 4-żyłowy – 1 kpl. - pomiary rozdzielnic prądu zmiennego – 1 szt. - zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi – 39 m - pomiar powykonawczy – 1 kpl Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 9 do SIWZ

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Data: 2018-09-17, godzina: 11:30,

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-09-18, godzina: 11:30,